

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Renowacja witraży				
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m wraz z dorobieniem pomostów na wspornikach	m ²	75	30,40	2 280,00
2 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-01	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; demontaż witrażu z miejsca osadzenia	m ²	25	216,60	5 415,00
3 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0303	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; rozbiórka oprav ołowianych; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	355,42	8 885,50
4 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0403	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie brzegów z kitu; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	339,18	8 479,50
5 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0703	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkielek z zabrudzeń powierzchniowych; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	452,90	11 322,50
6 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0803	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie szkielek rozpuszczalnikami organicznymi; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	381,52	9 538,00
7 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1403	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; mechaniczne oczyszczenie szkielek z produktów korozji z ewentualnym opłukaniem i wysuszeniem lub odmuchaniem; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	369,70	9 242,50
8 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1503	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa szkielek w dwuteowniki ołowiane; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	413,51	10 337,75
9 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1603	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie styków; 101-200 zachowanych szkielek na m ²	m ²	25	155,07	3 876,75
10 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-18	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie wąsów	m ²	25	37,86	946,50
11 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-22	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; osadzenie gotowych witraży	m ²	25	138,82	3 470,50
12 d.1	TZKNC N-K/VII t.23-0603	Prace renowacyjne i rekonstrukcyjna witraży niezabytkowych; rekonstrukcja brakujących szkielek z ewentualnym konserwowaniem lub pątnowaniem; 101-200 brakujących szkielek na m ²	m ²	10	610,42	6 104,20
13 d.1	TZKNC N-K/VII t.19-0101	Normatywy zużycia materiałów podstawowych przy produkcji witraży nowych - kompozycja geometryczna prosta; szkło płaskie	m ² wi-tra-żu	10	637,77	6 377,70
14 d.1	TZKNC N-K/VII t.19-0404	Normatywy zużycia materiałów podstawowych przy produkcji witraży nowych - olów na szpros; 151-200 szkielek na m ² ; szpros szerokości 6 mm	m ² wi-tra-żu	25	357,15	8 928,75
15 d.1	TZKNCBK VIII 05-137	Spoinowanie murów glifów okiennych z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²	6	91,24	547,44
16 d.1	TZKNCBK XIV 0301-49 analogia	Szklenie okien witrażowych szkłem bezpiecznym	m ²	25	869,54	21 738,50
17 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenia otworów okiennych siatkami systemowymi p.ptakom	m ²	25	193,27	4 831,75
Razem dział: Renowacja witraży						122 322,84
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						122 322,84
Podatek VAT						28 134,25
Ogółem wartość kosztorysowa robót						150 457,09

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 09/100 zł